

設計仕訳書		設計令和 年 月 日		
		設計		検算
事業名	圧力容器清掃整備			
事業地名	尾鷲市上野町5番25号			
事業費	一金 円也			
履行期間	契約の日から令和8年3月20日まで			
事業の大要				
<ul style="list-style-type: none"> • 外来棟のストレージタンク1基 内部清掃・スチームコイル清掃、抜取検査・防食塗装・蓋類パッキン交換 • 外来棟の蒸気安全弁1個（口径50A）分解整備及び性能試験、既設安全弁と取替 • 新棟の多管式熱交換器2基 内部清掃・スチームコイル清掃、抜取検査・防食塗装・蓋類パッキン取替・安全弁分解整備及び性能試験 • 新棟のストレージタンク2基 内部清掃・スチームコイル清掃、抜取検査・防食塗装・蓋類パッキン取替・安全弁分解整備及び性能試験 • 新棟の蒸気安全弁1個（口径65A）分解整備及び性能試験、既設安全弁と取替 • 上記全ての労働安全衛生法に基づく性能検査の立会 				

内 訳 書

設 計 額 円也

消費税相当額 円也

事 業 費 円也

明 細 書

事業名 : 圧力容器清掃整備

設計額 : 一金 〇 円也

No. _____ 内 訳

名 称	材質	規 格 寸 法			積 量	単 位	単 価		小 計	摘 要
		長	巾	厚			金	額		
1 外来棟関係					1.00	式				内訳書 No.1
2 新棟関係					1.00	式				内訳書 No.2
3										
4										
計										千円止め

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	外来棟関係						
	ストレージタンク1号	内容積5.263m ³ 最高圧力5kg/	1	式			
		内部清掃・スチームコイル清掃、抜取検査					
		蓋類パッキン取替					
		熱交換器部防食ペイント塗装					
	蒸気安全弁	安全弁分解整備性能試験 50A 既設安全弁と入替 1個	1	式			
		試験結果報告書提出					
	雑材消耗品費	パッキン他	1	式			
	諸経費		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	新棟関係						
	多管式熱交換器	内容積0.144m ³ 最高使用圧力5kg/cm ²	2	基			
		内部清掃・スチームコイル清掃抜取検査					
		防食塗装・蓋類パッキン取替					
	ストレージタンク	内容積4.514m ³ 最高使用圧力5kg/cm ²	2	基			
		内部清掃・スチームコイル清掃抜取検査					
		防食塗装・蓋類パッキン取替					
	安全弁	安全弁分解整備性能試験 既設安全弁と取替(試験結果報告書提出)	5	個			
		口径32A 2個・口径40A 2個 口径65A 1個					
	雑材消耗品費	パッキン他	1	式			
	諸経費		1	式			
	計						